

Объект: Средняя школа им. Ж.Бахтиярова в с.Кичи-Орукту

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на **СТРОИТЕЛЬСТВО СТОЛОВОЙ ДЛЯ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
сш. им.Б.БАХТИЯРОВА в с.КИЧИ-ОРУКТУ ТЮПСКОГО РАЙОНА**

Инженер-сметчик
сертификат серия ПР-7.1 №022300

А.Омурканов

г.Каракол 2019г

ЗАКАЗЧИК Кудургу айыл Окмоту Туюпского района

«СОГЛАСОВАНО»
Смета на сумму: 1 431 522 сом

Главный архитектор Туюпского района
Керимкулов А. /

« _____ » _____ 2018г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: 1 431 522 сом

Глава Кудургинского а/о
Сарымсаков Р. /

« _____ » _____ 2018г.

Сводный сметный расчет в сумме Один миллион четыреста тридцать одна тысяча пятьсот двадцать два сома 1 431.522 тыс. сом

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство столовой для питания учащихся сш. им. Ж.Бахтиярова в с.Кичи-Орукту Туюпского района

Составлен в ценах по состоянию на 01.2019 г. по НБ: "Киргизская Республика"

№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.сом.				Общая сметная стоимость, тыс. сом.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Глава 1. Локальная смета №1	ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ Строительство столовой для питания учащихся сш. им. Ж.Бахтиярова в с.Кичи-Орукту Туюпского района	1 238.797	25.955			1 264.752
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) (%=12)				151.770	163.053
		ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС				151.770	1 416.522
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1:	1 238.797	25.955		151.770	1 416.522
2.	Глава 2.	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР				15.000	15.000
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:				15.000	15.000
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 2:	1 238.797	25.955		166.770	1 431.522
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :					1 431.522

Составил: Инженер-сметчик

А.Омурканов

(должность, подпись, Ф.И.О.)

«СОГЛАСОВАНО»
Смета на сумму: **1 416 522 сом**

Главный архитектор Тюпского района
Керимкулов А. / _____ /

« _____ » _____ 2019г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: **1 416 522 сом**

Глава Кудургинского а/о
Сарымсаков Р. / _____ /

« _____ » _____ 2019г.



Объект: Столовая сш. им. Ж.Бахтиярова в с.Кичи-Орукту

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)

на **Строительство столовой для питания учащихся сш. им. Ж.Бахтиярова в с.Кичи-Орукту Тюпского**

Сметная стоимость: **1 264.752** тыс. сом.
монтажных работ: **25.956** тыс. сом.
Нормативная трудоемкость: **1.762** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **258.609** тыс. сом.
Всего по смете с НДС: **1 416.522** тыс. сом.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2016 по НБ: "Киргизская Республика".

№ по з.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., сом		Общая стоимость, сом			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
								оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Глобальные начисления: Н15= 1.322, Н16= 1.322

Раздел 1.

Фундамент, стены

1.	E01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 100 м3 грунта	0.1064	29 051.32 29 051.32		3 091.06	3 091.06		248	26.3872
2.	E06-01-001-22 Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм, 100 м3 железобетона в деле	0.1463	653 665.01 65 399.74	123.72 45.82	95 631.19	9 567.98	18.10 6.70	446.04 0.27	65.255652 0.039501